


# 落札率別工事成績評定点数結果(山形県)

対象工事：500万円以上の県土整備部(土木・建築)、農林水産部(農村・森林)発注の建設工事

平成21年度




平成21年度(H21末実績)

落札率	70%未満	70-80%未満	80-90%未満	90%以上	全体
平均点	76.5	76.9	76.3	76.6	76.5
最大点	78	83	89	87	89
最低点	75	66	58	66	58
件数	4	65	391	724	1,184

落札率別の評定分布

落札率が下がると、工事成績は低下する傾向にある。  
ただし、落札率80%未満の低落札では、重点監督の効果が見受けられる。

平成20年度



平成20年度(H20末実績)

落札率	70%未満	70-80%未満	80-90%未満	90%以上	全体
平均点	74.3	75.5	75.9	76.0	75.8
最大点	80	84	85	87	87
最低点	67	61	53	65	53
件数	11	237	208	562	1,018

落札率別の評定分布

落札率が下がると、工事成績は低下する傾向にある。  
落札率が、80%未満だと、平均点より低くなる傾向がある。

## 総合評価方式と工事成績について（福島県）

## 1 対象工事

- 条件付一般競争入札のうち、総合評価方式により平成20年度に発注した福島県発注工事で、平成20年度内に完成した工事のうち評価対象工事

《実績》

工事件数  
発注種別

228件

一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、鋼橋上部工事、PC橋上部工事、しゅんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上・下水道工事、機械設備工事、さく井工事


※評価対象工事・・・請負金額が500万円以上の工事（解体工事、橋梁や機械・設備等の工場製作のみの工事などを除く）

## 2 条件付一般競争入札による工事の落札率と工事成績評定点

### ① 条件付一般競争入札（価格競争）


	件数	落札率 (%)			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競 (価格競争)	1,115	83.54	100.00	74.89	77.8	91	51

対象：平成20年度に発注し平成20年度内に完成した工事のうち  
評定対象工事



② 条件付一般競争入札（総合評価方式）

	件数	落札率 (%)			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競争 (総合評価方式)	228	82.98	100.00	73.30	78.9	90	64



### 3 まとめ

#### 《工事成績評定点と入札方式の関係》

- ・ 工事成績評定点の平均値を比較すると、総合評価方式の方がやや高い。
- ・ 価格競争、総合評価方式とも、概ね70点～90点の範囲に分布しているが、価格競争では65点以下の工事成績評定点の低い工事も見られる。
- ・ また、価格競争では極端に工事成績評定点の低い工事が見られるが、総合評価方式には見られない。

#### 《工事成績評定点と落札率の関係》

- ・ 価格競争、総合評価方式とも、工事成績評定点と落札率に相関は見られない。

#### 条件付一般競争入札 全工事（価格競争、総合評価方式）

※下段（ ）はH19実績


	件数	落札率（%）			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競（価格競争）	1,115 (672)	83.54 (82.47)	100.00 (99.94)	74.89 (67.71)	77.8 (80.6)	91 (92)	51 (52)
条件付一般競（総合評価）	228 (39)	82.98 (81.34)	100.00 (94.88)	73.30 (70.21)	78.9 (82.5)	90 (94)	64 (70)
全 体	1,343 (711)	83.44 (82.41)	100.00 (99.94)	73.30 (67.71)	78.0 (80.7)	91 (94)	51 (52)

## 【参考1】 福島県請負工事成績評定について

- ・ 対象
  - ①農林水産部及び土木部の所掌する請負工事（土木部受託工事を含む）
  - ②請負金額500万円以上の工事（解体工事、橋梁や機械・設備等の工場製作のみの工事などは対象外）
- ・ 評定内容 7項目（平成21年1月から「法令遵守等」が追加され8項目）
- ・ 評 定 点 100点満点
- ・ 監督員、課長等、工事検査員の3者が評定


評価項目	細 別
1 施工体制	施工体制一般、配置技術者
2 施工状況	施工管理、工程管理、安全対策、対外関係
3 出来形及び出来ばえ	出来形、品質、出来ばえ
4 高度技術（加点のみ）	難しい工法、厳しい施工条件等への対応
5 創意工夫（加点のみ）	施工、品質、安全衛生等の工夫
6 環境対策（加点のみ）	現場環境、周辺環境等への配慮
7 社会性等（加点のみ）	地域への貢献等
8 法令遵守等（減点のみ）	契約図書、建設業法等の遵守

大阪府 低落札率と成績の関係(H17-H20年度) (全国オンブズ作成)




徳島県

落札率と工事成績評定点の関係  
(平成21年度 県土整備部しゅん工工事 N=1,022)



平成19年落札率－工事成績関係表(全工事949件)


- ・平成19年度入札工事(請負額5百万円以上)
- ・平成21年6月17日時点で建設行政システムに工事成績が入力済の工事



### 平成20年落札率－工事成績関係表(全工事561件)

・平成20年度入札工事(請負額5百万円以上)



・平成21年6月17日時点で建設行政システムに工事成績が入力済の工事





## まとめ

◆工事落札率と工事成績については相関関係は見られない。


落札率と工事成績の関係(H17～H20)(神戸市)



落札率と工事成績の関係(H17～H20)(神戸市)




落札率と成績評定点の関係  
(盛岡市) (全国オンブズ作成)



落札率と工事成績点数の関係(平成21年度発注工事)  
(松山市)


◆ 予定価格5千万円以上



佐賀市

平成21年度 工事検査評点と落札率の関係 N=586件

◆ 評点



長崎市 H21年度落札率と工事成績 (全国オンブズ作成)

